

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYJEWIE  
ADRES INWESTYCJI : RYJEW O DZ. NR 494/10, GMINA RYJEW O  
INWESTOR : GMINA RYJEW O  
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1 , RYJEW O  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 2014-05-30

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

#### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
  - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
- Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
  - nie dotyczy,
- Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
  - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
  - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
- Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
  - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
  - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
  - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
- Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
- Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2014 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2014-05-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	kalk. własna	Wycięcie pasa szerokości 15cm w asfalcie pod obsadzenie obrzeży	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		70*0.15*0.15	m <sup>3</sup>	1.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.575</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
4	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz uzupełnieniem szczeliny w asfalcie betonem	m		
		21*2+14*2<plac zabaw>	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
5	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna gr. 70mm	m <sup>2</sup>		
		294	m <sup>2</sup>	294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
6	kalk. własna	Ogrodzenie z paneli cynkowanych na gorąco, malowanych proszkowo, ze słupkami, furtką op szer. 1,0 mb. Wysokość panela 1030 mm., średnica drutu 5mm., oczko 50mm *200 mm.Kolor zielony	m		
		24*2+21	m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
<b>4</b>		<b>URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>			
7	kalk. własna	HUŚTAWKA WACHADŁOWA - DOSTAWA	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna	HUŚTAWKA WAGOWA PODWÓJNA - DOSTAWA	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	KARUZELA CZTERORAMIENNA - DOSTAWA	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	SPRĘŻYNOWIEC BUJAK - DOSTAWA	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	kalk. własna	ZESTAW ZABAWOWY - WIEŻA BEZ DACHU ZE ŚCIANKĄ WSPINACZKOWĄ - DOSTAWA	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	REGULAMIN PLACU ZABAW - DOSTAWA	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	ŁAWKI Z OPARCIEM - DOSTAWA I MONTAŻ	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	kalk. własna	KOSZ NA ŚMIECI - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	kalk. własna	KOSZ DO GRY W KOSZYKÓWKĘ - DOSTAWA	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	kalk. własna	Montaż elementów placu ZABAW	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>