

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM KOLOROWEJ - KOSTKA NOWA, MA-
TERIAŁ WYKONAWCY
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY RYJEWO
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA, upr. nr 1575/EI/90
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2018

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM - kostka nowa, materiał wykonawcy					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM, TYP-CEGIELKA KOLOROWA			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej "cegiełka" grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.0	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.1 1509-06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora 0.025*4+1*1*0.2*1.7	t t	0.440	
				RAZEM	0.440
6	KNR 2-21 d.1 0404-01 analogia	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM - kostka nowa, materiał wykonawcy						
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM, TYP-CEGIEŁKA KOLOROWA				
1	KNR 2-31 0101- d.1 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1		
2	KNR 2-31 0104- d.1 07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru- bość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1		
3	KNR 2-31 0109- d.1 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m ²	1		
4	KNR 2-31 0511- d.1 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej " cegiełka" grubość 6 cm na podsypce cementowo-pias- kowej	m ²	1.0		
5	KNR 2-31 1509- d.1 06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t	0.025*4+1* 1*0.2*1.7 = 0.440		
6	KNR 2-21 0404- d.1 01 analogia	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu po- przedniego. humusowanie, posianie trawy	m ²	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"