

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE 1 M2 NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT BETONOWYCH YOMB - PŁYTY NOWE INWESTO-
RA
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY RYJEWO
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : 82-420 RYJEWO UL. LIPOWA 1
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2019

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA					
1		PŁYTY BETONOWE YOMB NOWE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi, trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.001		0.001	
				RAZEM	0.001
2	KNR-W 2-25 d.1 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-25 d.1 0407-02	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-25 d.1 0407-03	Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania, zasypanie otworów mieszanką ziemi z nasionami traw, zagęszczenie, płyty YOMB Inwestora składowane na placu miejscowości Małowskie Pastwiska oraz w Ryjewie	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.1 1507-03	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych - płyt YOMB na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
6	KNR 2-31 d.1 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t do 5 km	t		
		Krotność = 9	t	0.200	
		0.2		RAZEM	0.200
7	analiza indywidualna d.1	Obsługa geodezyjna powykonawcza zadania (ułożenie 1 m2 płyt)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA						
1		PŁYTY BETONOWE YOMB NOWE				
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.001		
2	KNR-W 2-25 d.1 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnią z płyt Yomb	m ²	1		
3	KNR-W 2-25 d.1 0407-02	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm	m ²	1		
4	KNR-W 2-25 d.1 0407-03	Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania, zasypianie otworów mieszanką ziemi z nasionami traw, zagęszczenie, płyty YOMB Inwestora składowane na placu miejscowości Małowskie Pastwiska oraz w Ryjewie	m ²	1		
5	KNR 2-31 1507- d.1 03	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych - płyt YOMB na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t	0.2		
6	KNR 2-31 1508- d.1 02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t do 5 km Krotność = 9	t	0.2		
7	d.1 analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna powykonawcza zadania (ułożenie 1 m ² płyt	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"