

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT DROGOWYCH O POW.PONAD 3 m2, NOWE PŁYTY  
INWESTORA  
ADRES INWESTYCJI : MAWIERZCHNIA DRÓG NA TERENIE GMINY RYJEWO  
INWESTOR : GMINA RYJEWO  
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.02.2019

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYKONANIE DROGI Z PŁYT DROGOWYCH PEŁNYCH O POWIERZCHNI 3,0*1,5*0,15, NOWE PŁYTY, MATERIAŁ INWESTORA</b>					
<b>1</b>		<b>PŁYTY DROGOWE 3,0*1,5*0,15</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi, trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0113-03	0.001	km	0.001	
				RAZEM	0.001
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni z odwozem nadmiaru gruntu, zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa, obsypanie płyt wraz z zagęszczeniem gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0408-04	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Transport płyt drogowych z placu składowego w Montowskich Pastwiskach oraz w Ryjewie na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t		
d.1	1507-03	1.0*1.0*0.15*2.2	t	0.330	
				RAZEM	0.330
6	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym	t		
d.1	1508-02	5-10 t do 5 km Krotność = 9 0.330	t	0.330	
				RAZEM	0.330
<b>2</b>		<b>GEODEZJA POWYKONAWCZA</b>			
7		Wykonanie geodezji powykonawczej zadania	mb		
d.2	analiza indywidualna	1	mb	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYKONANIE DROGI Z PŁYT DROGOWYCH PEŁNYCH O POWIERZCHNI 3,0*1,5*0,15, NOWE PŁYTY, MATERIAŁ INWESTORA</b>						
1		<b>PŁYTY DROGOWE 3,0*1,5*0,15</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.001		
2 d.1	KNNR 6 0101- 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni z odwozem nadmiaru gruntu, zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1		
3 d.1	KNNR 6 0104- 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1		
4 d.1	KNR 2-25 0408- 04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa, obsypanie płyt wraz z zagęszczeniem gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>	1		
5 d.1	KNR 2-31 1507- 03	Transport płyt drogowych z placu składowego w Montowskich Pastwiskach oraz w Ryjewie na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t	1.0*1.0* 0.15*2.2 = 0.330		
6 d.1	KNR 2-31 1508- 02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t do 5 km Krotność = 9	t	0.330		

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>GEODEZJA POWYKONAWCZA</b>				
7	d.2 analiza indywi- dualna	Wykonanie geodezji powykonawczej zadania	mb	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"