

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjne odtworzenie osi nawierzchni oraz punktów wysokościowych 0,001	km km	0,001	0,001
				RAZEM	0,001
2	KNR 2-25 0407-05	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- nie 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-25 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnią z płyt YOMB 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31 1507-03	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- łość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5- 10 t 0,2	t t	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
6	KNR 2-31 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 9 0,2	t t	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
7	KNR-W 2-25 0407-03	Ułożenie płyt Yomb-płyty betonowe, obsypanie płyt gruntem z korytowania 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Wykonanie geodezji powykonawczej miejsc postojowych 1	m ² m ²	1,000	1,000
				RAZEM	1,000