

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE DROGI Z PŁYT DROGOWYCH PEŁNYCH O POWIERZCHNI 3X1,05M - NOWE PŁYTY MATERIAŁ INWESTORA					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjne odwzorzenie osi nawierzchni oraz punktów wysokościowych 0,001	km km	0,001	
				RAZEM	0,001
2	KNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - z obсыpaniem płyt wraz z zagęszczeniem gruntem z korytowania 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31 1507-03	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 0,2	t t	0,200	
				RAZEM	0,200
6	KNR 2-31 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 9 0,2	t t	0,200	
				RAZEM	0,200
7	kalk. własna	Wykonanie geodezji powykonawczej miejsc postojowych 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000