

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | PŁYTY BETONOWE YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 d.1 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi - trasa dróg w terenie równinnym 0,001 | km km | 0,001 | 0,001 |
| | | | | RAZEM | 0,001 |
| 2 | KNR-W 2-25 d.1 0407-01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt YOMB 1 | m ² m ² | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR-W 2-25 d.1 0407-02 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm 1 | m ² m ² | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR-W 2-25 d.1 0407-03 | Ułożenie płyt YOMB - obsypanie płyt gruntem z korytowania mieszanką ziemi, zagęszczenie, płyty Yomb inwestora składowane na placu w miejscowości Mątownskie Pastwiska oraz w Ryjewie 1 | m ² m ² | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 2-31 d.1 1507-03 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 0,2 | t t | 0,200 | 0,200 |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 6 | KNR 2-31 d.1 1508-02 | Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 9 0,2 | t t | 0,200 | 0,200 |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 7 | kalk. własna d.1 | Obsługa geodezyjna powykonawcza (za 1m ² ułożenia płyt) 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |