

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYKONANIE DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ GR 8CM</b>					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,001	km km	0,001	
				RAZEM	0,001
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa o frakcji 31.5-63mm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o frakcji 0-31,5mm grubości po zagęszczeniu 8 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-31 23106-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Wykonanie geodezji powykonawczej miejsc postojowych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000