

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------|---|----------------|---------|-------|
| <b>1</b> |              | <b>PŁYTY BETONOWE YOMB - PŁYTY NOWE WYKONAWCY</b>   |                |         |       |
| 1        | KNR-W 2-01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi - trasa dróg w terenie równinnym | km             |         |       |
| d.1      | 0113-03      | 0,001   | km             | 0,001   |       |
|          |              |   |                | RAZEM   | 0,001 |
| 2        | KNR-W 2-25   | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 5cm  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1      | 0407-02      | 1   | m <sup>2</sup> | 1,000   |       |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000 |
| 3        | KNR 2-31     | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1      | 0103-04      | nawierzchni w gruncie kat. I-IV   | m <sup>2</sup> | 1,000   |       |
|          |              | 1   |                | RAZEM   | 1,000 |
| 4        | KNR-W 2-25   | Ułożenie płyt YOMB - obsypanie płyt gruntem z korytowania mieszanką ziemi,  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1      | 0407-03      | zagęszczenie,   | m <sup>2</sup> | 1,000   |       |
|          |              | 1   |                | RAZEM   | 1,000 |
| 5        |              | Obsługa geodezyjna powykonawcza (za 1m2 ułożenia płyt)  | kpl.           |         |       |
| d.1      | kalk. własna | 1   | kpl.           | 1,000   |       |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000 |