

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PŁYTY BETONOWE YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi - trasa dróg w terenie równinnym 0,001	km km	 0,001	 0,001
				RAZEM	0,001
2	KNR-W 2-25 d.1 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt YOMB GR. 20cm 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-25 d.1 0407-02	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 5cm 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-25 d.1 0407-03	Ułożenie płyt YOMB - obsypanie płyt gruntem z korytowania mieszanką ziemi, zagęszczenie, płyty Yomb inwestora składowane na placu w miejscowości Mątownskie Pastwiska oraz w Ryjewie 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-31 d.1 1507-03	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 0,2	t t	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
7	KNR 2-31 d.1 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 9 0,2	t t	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
8	kalk. własna d.1	Obsługa geodezyjna powykonawcza (za 1m2 ułożenia płyt) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000