
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac przed OSP i chodnik
ADRES INWESTYCJI : Ryjewo dz nr 287/2
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1 , RYJEWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1	0126-02	46.16+5.0<chodnik> 392.11<plac>	m ² m ²	51.160 392.110	
				RAZEM	443.270
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
d.1.	0202-05				
1	0214-04	443.27*0.25	m ³	110.818	
				RAZEM	110.818
1.2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
2		392.11+46.16+5.0	m ²	443.270	
				RAZEM	443.270
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - POMNIEJSZENIE O 5CM Krotność = 5 -(46.16+5.0)	m ²		
d.1.	0104-02				
2			m ²	-51.160	
				RAZEM	-51.160
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		392.11	m ²	392.110	
				RAZEM	392.110
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		46.16+5.0	m ²	51.160	
				RAZEM	51.160
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
2		46.16+5.0	m ²	51.160	
				RAZEM	51.160
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03				
2		392.11	m ²	392.110	
				RAZEM	392.110
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³		
d.1.	0402-04				
2	z.o.2.13.9902-01	(3.8+24.9*2+14+3.8)*0.2*0.3 (30.8*2+4.7*2+2.9*2+1.2*9)*0.2*0.1	m ³ m ³	4.284 1.752	
				RAZEM	6.036
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
2		30.8*2+4.7*2+2.9*2+1.2*9	m	87.600	
				RAZEM	87.600
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0403-01				
2		3.8+24.9*2+14.0+3.8	m	71.400	
				RAZEM	71.400