

**Przedmiar robót
przebudowy drogi gminnej w zakresie wzmocnienia podbudowy tłuczniowej oraz wykona
nowej nawierzchni asfaltowej z poboczami drogi gminnej Trzciano-Laskowice**

działki: 138 /gmina Ryjewo

nie

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01 KNR 2-01 0113- 03	Roboty pomiarowe	km	1,80	1,80
1	OPIS KNR 2-31 0811- 02	Rozbiórka płyt drogowych i przewiezenie ich w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	(883*4)	3532,00
POD BUDOWY					
2					
3	OPIS KNR 2-31 0103-04	Przygotowanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej wykonanej z piasku zgodnie z opisem technologii wykonania	m2	(1148*6,1)	7002,80
4	OPIS KNR 2-31 0103-04	Przygotowanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej wykonanej z nasypu budowlanego zgodnie z opisem technologii wykonania	m2	(652*5,9)	3846,80
5	D.02.02.01 KNR 2-01 0235- 01 + KNR 2-01 0236-01	Wykonanie nasypu	m3	(200-5,9*0,8)	944,00
6	D.04.02.01 a KNR 9-11 0201- 01	Geowłóknina	m2	(1148-5,7)	6543,60
7	D.04.04.02 KNR 2-31 0114- 01 + 10x0114-02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm	m2	(1148*5,8)	6658,40
8	D.04.04.02 KNR 2-31 0114- 01	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm	m2	(652*5,5)	3586,00
NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
9					
10	D.04.03.01 KSNR 6 1005-04	mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2	(1800*4)	7200,00
11	D.04.03.01 KSNR 6 10005- 07	skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	(1800*4)	7200,00
12	D.05.03.05a KNR 2-31 0310- 03	nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa gr.4cm	m2	(1800-4)	7200,00
13	D.04.03.01 KSNR 6 1005-03	mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2	(1800*4)	7200,00
14	D.04.03.01 KSNR 6 10005- 07	skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	7200,00	7200,00
15	D.05.03.05a KNR 0310-05	nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych grysowych warstwa ścieralna gr.4 cm	m2	(1800*4)	7200,00
16	OPIS KNR 2-31 0103- 04	profilowanie poboczy wraz zagęszczeniem	m2	(1800*1,5)	2700,00
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE					
17					

18	OPIS WYCENA INDYWIDUALNA	oczyszczenie rowów	mb	2200.00	2200,00
19	OZNAKOWANIE				
20	D.07 02.01 KNR 2-31 0702-01 + KNR 2-31 0703-01	oznakowanie pionowe	szt.	8,00	8,00
21	TERENY ZIELENI				
22	D 09 01.01 KNR 2-21 0101-01 + KNR 2-21 0401-01	tereny zielone-trawniki	m2	1800.00	1800,00